

クリーンプラザよこて 建設工事だより

第6号

■発行者■

横手市役所市民生活部
生活環境課（横手市中央町8-2）
Tel 0182-35-2184
Fax 0182-33-7838
E-mail kankyo@city.yokote.lg.jp

平成26年4月15日発行

平成26年度工事が始まりました。現場事務所が完成し、第5号でお知らせした柱状改良工事は計画通り4月10日で終了しました。その状況は以下の通りです。

○現場の様子



柱状改良の様子

○柱状改良の様子

柱状改良写真の左側にある円柱状の機材はサイロと呼ばれ、右側にある地盤改良機にセメントを供給しています。地盤を掘削しながらセメントを注入・攪拌して、セメントの柱（改良杭）を作り、軟弱な地盤を補強しています。



改良機先端



セメント注入の様子

○基礎工事について

地盤が強固な場所については、直接基礎工事を行います。（基礎砕石→基礎コンクリート）



基礎工事の様子

裏面に続きます⇒

○現場の様子

現場事務所が完成しました。



現場事務所



搬入路警備の様子

○交通安全対策について

工事車両が出入りする北側搬入路（堤美砂古線側）には、小学校の始業に合わせて4月7日より警備員を配置し、周囲の安全確認と車両誘導を行っています。

○工事スケジュール

月		4月		5月		
建築工事		中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
熱回収施設						
地盤改良		↔				
土工事（掘削）		←————→				
捨コン		←————→				
コンクリート工事		↔			←————→	
鉄筋工事			←————→	基礎・地中梁配筋		←————→
型枠工事				←————→	基礎・地中梁型枠組立	←————→
施設内重機	地盤改良機	↔				
	バックホー		3台/日			
	ダンプ10t	←————→	4台/日			
	クレーン25t	←————→				←————→
搬出入車両	大型車			2台/日		←————→
	生コン車10t	←————→	5台/日		←————→	162台/日 [※]
	ダンプ10t	←————→	4台/日			

※ 5月12日～23日 の間は生コン車が多く出入りしますので、市民の皆様もご注意くださいようお願いいたします。

「クリーンプラザよこて建設工事だより」は、栄地区の皆さんにお届けするほか、栄公民館、各地域局にも置いています。また、市ホームページ（<http://www.city.yokote.lg.jp> ページ番号000016067）にも掲載しています。